



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS					FOLHA Nº: 01		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM TRECHO DA RUA CARMELINA COSTA E SILVA					DATA: 04/11/2019		
LOCAL: RUA RUA CARMELINA COSTA E SILVA - BIRRRRO BELA VISTA					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP AGOSTO/19 - SINAPI AGOSTO/19					( ) DIRETA ( x ) MO		BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES							22,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
2		MURO DE ARRIMO					R\$7.814,90
2.1	COMPOSIÇÃO	FONECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 COM EMCHIMENTO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALAS, BLOCAS A CADA 2,5 M E CONCRETAGEM DE PILARETES COM ALTURA MÉDIA DE 60 CM	M²	381,96	16,70	20,46	7.814,90
2		PASSEIO SARRAFEADO EM CONCRETO USINADO E=7CM					R\$11.470,98
1.1	93358	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ACERTO MANUAL DE TERRENO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL.	M²	954,84	2,10	2,57	2.453,94
1.2	94990	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO SARRAFEADO EM CONCRETO USINADO E=7CM	M²	1.022,34	7,20	8,82	9.017,04
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$19.285,88

Responsável técnico pela elaboração da planilha: CÉLIO MARCOS DE SOUZA CREA 47.248/D

Assinatura do Responsável Técnico: \_\_\_\_\_ Luminárias, 04 de novembro de 2019