

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS								DATA: 27/05/2020	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO MORRO DO AREÃO							FONTE: RECURSO PRÓPRIO		
LOCAL: ESTRADA VICINAL LUMINÁRIAS - CRUZÍLIA / MUNICIPIO DE LUMINÁRIAS - MINAS GERAIS						FORMA		Adotado BDI "OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO" da planilha de preços SINAPI 03/2020 COM DESONERAÇÃO ISS: 3,00%	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL / JANEIRO 2020 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI /MAR 2020						()	DIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS						(X)	INDIRETA	BDI = 22,50%	
ITEM	FONTE	CDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SEINFRA	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	FORNECIDO PELO MUNICIPIO			
2 CALÇAMENTO R\$66.204,00									
2.1 ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 30 CM X 30 CM, E = 10 CM.									
2.1.1	PML	PML	FORNECIMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO	U	33750,00	FORNECIDO PELO MUNICIPIO			
2.1.2	PML	PML	FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA	M3	162,00	FORNECIDO PELO MUNICIPIO			
2.1.3	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	2700,00	R\$4,33	R\$5,30	R\$14.310,00	
2.1.4	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	2700,00	R\$4,11	R\$5,03	R\$13.581,00	
2.2 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO									
2.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	900,00	R\$34,75	R\$42,57	R\$38.313,00	
								TOTAL	R\$66.204,00
Célio Marcos de Souza (CREA-MG: 48.247/D) Responsável Técnico									
Hudson Salvador Vilela Prefeito Municipal									