



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA CARMELINA COSTA SILVA.

MUNICÍPIO: LUMINÁRIAS / MG

LOCAL DE INTERVENÇÃO: RUA CARMELINA COSTA SILVA - BAIRRO BELA VISTA

1 INTRODUÇÃO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços, que farão parte das obras de construção de passeio público na Rua Carmelina Costa Silva, a ser executado na cidade de Luminárias / MG.

2 RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Luminárias e órgãos conveniados.

3 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES:

Estas especificações integram-se às Normas Brasileiras (ABNT) pertinentes. Aplicam-se, ou outro órgão reconhecido no meio técnico.

A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em textos não elimina o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas aplicáveis ao caso.

Todos a mão de obra a ser empregados na obra, deverão ser comprovadamente executadas, por profissionais devidamente capacitados com comprovação de capacidade técnica anterior registrada em contrato de trabalho. A qualidade inferior a necessária, serão rejeitados pela fiscalização. Devendo ser corrigido conforme qualidade aplicável a boa técnica de execução.

Toda o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, comércio ou lojas deverá ser sinalizado, de acordo com as normas de segurança de trabalho. Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI).

4 LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

5 Rua Carmelina costa Silva - bairro Bela Vista, Luminárias/MG.

6 OBRA A SER EXECUTADA:

Escavação de muro de arrimo em bloco de concreto com altura variável conforme exigência do terreno, inclusive escavação manual de valas execução de pilaretes em treliças de ferro, enchimento da alvenaria em argamassa não estruturadas.

Acerto e nivelamento de terreno com inclusive compactação com soquete manual ou mecânico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Lançamento de concreto usinado, inclusive sarrafeamento em piso devidamente galgado com espessura de 6,0, mais ou menos 1,0 cm.

OBS: Toda a escavação mecanizada, assim como todo o material empregados para a execução das obras, serão fornecidas pelo Município de Luminárias.

Luminárias, 19 de setembro de 2019.

Eng. Civil: Célio Marcos de Souza

CREA: MG – 48.247 / D