



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

ADENDO I - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 92/2023
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2023
REGISTRO DE PREÇOS

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente processo licitatório o registro de preços para futura e possível contratação de empresa(s) especializada(s) para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SEGURANÇA, APOIO A SEGURANÇA, BOMBEIRO CIVIL OU BRIGADISTA, BANHEIROS QUÍMICOS, FECHAMENTO, ESTRUTURA PARA EXIBIÇÃO, GERADOR DE ENERGIA**, para a realização da Tradicional Festa de Julho 2023, em comemoração ao 75º aniversário de emancipação político e administrativa do Município de Luminárias/MG, que será realizada no período de 14 a 16 de julho de 2023.

2. DAS ALTERAÇÕES:

2.1 O valor estimado para o item 01 consta no termo de referência desta forma:

Ordem	Quant.	UN.	Especificação	Marca	Valor Unit.	TOTAL
1	1	CJ	0000143166- PALCO <i>Palco (especificações mínimas): Montagem de 01 Palco profissional, em estrutura metálica ou alumínio, com as seguintes características: 12,0 metros de frente por 10,0 metros de profundidade (livres); Anexos ao palco (montados no nível do chão): 02 (dois) camarins com 4,0m x 4,0m cada, com piso, luminárias para perfeita iluminação dos camarins de forma que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. 01 Rampa de carregamento (do palco para o caminhão); 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; 01 "Housemix" coberta de 4,0m x 3,0m (para equipe técnica, monitor e equipamentos diversos) com fechamentos laterais * A pressão sonora na Housemix deverá alcançar 110Db SPL a 25 metros do palco (serão aceitos sistemas como D&B, L'Acoustic k1, k2, NEXO, JBL ou LS Áudio); Fechamento lateral e fundo com tela de nylon; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco; Grades de proteção acopláveis, em aço galvanizado, em blocos em tamanho 1,20m de altura por 2,00m de largura cada, para frente do palco, totalizando 20 metros. Dias 14, 15 e 16 de julho de 2023. Obs: A empresa classificada para este item: palco, deverá emitir ART do equipamento em até 2 (dois) dias úteis antes do primeiro dia do evento.</i>		R\$11.000,00	R\$11.000,00

2.1. No lançamento do item 1, acima mencionado, ocorreu um erro de digitação no valor estimado, com isso o valor total estimado da contratação de: **R\$ 167.996,59 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)**.

Tabela correta referente ao item 1:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ordem	Quant.	UN.	Especificação	Marca	Valor Unit.	TOTAL
1	1	CJ	00000143166- PALCO <i>Palco (especificações mínimas): Montagem de 01 Palco profissional, em estrutura metálica ou alumínio, com as seguintes características: 12,0 metros de frente por 10,0 metros de profundidade (livres); Anexos ao palco (montados no nível do chão): 02 (dois) camarins com 4,0m x 4,0m cada, com piso, luminárias para perfeita iluminação dos camarins de forma que permita troca de figurinos, maquiagem, etc. 01 Rampa de carregamento (do palco para o caminhão); 01 área de serviço anexa ao piso do palco com 3,0m x 3,0m; 01 "Housemix" coberta de 4,0m x 3,0m (para equipe técnica, monitor e equipamentos diversos) com fechamentos laterais * A pressão sonora na Housemix deverá alcançar 110Db SPL a 25 metros do palco (serão aceitos sistemas como D&B, L'Acoustic k1, k2, NEXO, JBL ou LS Áudio); Fechamento lateral e fundo com tela de nylon; Cobertura em lona KP 500/02 águas; 01 escada com corrimão para acesso ao palco; Grades de proteção acopláveis, em aço galvanizado, em blocos em tamanho 1,20m de altura por 2,00m de largura cada, para frente do palco, totalizando 20 metros. Dias 14, 15 e 16 de julho de 2023. Obs: A empresa classificada para este item: palco, deverá emitir ART do equipamento em até 2 (dois) dias úteis antes do primeiro dia do evento.</i>		R\$17.000,00	R\$17.000,00

2.2. A tabela acima consta no termo de referência (ANEXO I) e sendo assim o valor total estimado do processo passa a ser de **R\$173.996,59 (cento e setenta e três mil. Novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos).**

3. A descrição do item 02 está da seguinte forma:

Ordem	Quant.	UN.	Especificação	Marca	Valor Unit.	TOTAL
2	1	CJ	00000143167- SISTEMA DE PA <i>SISTEMA DE PA : Sistema de PA compatível com o local do evento Caixas de alta modelo WS208T Caixas de sub modelo WS218 Amplificadores STUDIO R serie X 2 processador digital DBX com 2 entradas e 6 saída sendo 1 de stand by 4 caixas para frente fil com amplificadores e processador SENDO O MESMO MODELO DO PA ! INTERCOM PARA COMUNICAÇÃO ENTRE HOUSE MIX E PALCO 1 alto transformador de 2000w com entrada 220v e saídas 110v 1 nobreake para alimentar o sistema de periféricos em caso de queda de energia 1 console de som com 48 entradas e 16 saídas YAMAHA M7CL 48 2 luminárias Cabeamento necessário para ligar todo sistema SISTEMA DE AC ATERRADO SISTEMA DE MONITOR : 1 console de som com 48 entradas e 24 saídas YAMAHA M7CL48 4 caixas 3 vias modelo EAW KF850 para side fil 4 caixa de sub modelo EAW SB850 para side fil Amplificadores POWERTEC 1 processador digital DIGICROSS WALDMAN com 4 entradas e 8 saídas 1</i>		R\$38.166,67	R\$38.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>processador digital BEHRIGER com 3 entradas e 6 saídas stand by 8 monitores de chão modelo EAW SM400 1 sub para bateria modelo EAW SB850 Amplificadores STUDIO R serie X para monitores e sub de bateria 1 power play de 8 vias com cabeção complet 1 amplificador para contra baixo modelo GK800 1x15 4x10 1 amplificador de guitarra FENDER TWIN reverb 1 amplificador de guitarra JCM900 4 microfones sem fio SENNHEISER G3 20 microfones SM 58 SHURE 20 microfones SM 57 SHURE 1 microfone BETA91 SHURE 1 microfone beta 52 SHURE 4 microfones C1000 AKG 4 microfones condensador SUPERLUX 6 microfones e604 SENNHEISER 1 microfone e609 SENNHEISER 20 direct Box passivo IMP2 5 direct Box ativo DBX E BSS 30 pedestais girafa 4 sub snake de 12 vias com 20 metros 1 multe cabo com 64 vias e esplinter 1 alto transformador de 10000w com entrada 220v e saídas 110v 1 nobreak para alimentar o sistema de periféricos em caso de queda de energia 2 distribuição de AC com 16 pontos 110v 16 réguas de AC 80 cabos XLR com 10 metros NEUTRIK 10 cabos P10 SANTO ANJELLO 1 corpo de bateria 14 praticáveis telescópio Sistema de AC ATERRADO O sistema de sonorização deverá estar disponível à Comissão Organizadora do evento nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2023 das 15h às 04h do dia seguinte com os 02 (dois) técnicos para sua operação. Deverão ser disponibilizados técnicos de som para os artistas que não contarem com tal profissional, sendo proibida qualquer cobrança pecuniária além do valor licitado para a prestação desse serviço.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

3.1. Diante da não especificação pela Secretaria solicitante sobre a quantidade de “caixa alta” e “caixa sub”, verificou-se a necessidade de especificar no termo de referencia do processo, ficando da seguinte forma:

Ordem	Quant.	UN.	Especificação	Marca	Valor Unit.	TOTAL
2	1	CJ	<p>0000143167- SISTEMA DE PA SISTEMA DE PA : Sistema de PA compatível com o local do evento. 32 Caixas de alta modelo WS208T e 24 Caixas de sub modelo WS218 Amplificadores STUDIO R serie X 2 processador digital DBX com 2 entradas e 6 saída sendo 1 de stand by 4 caixas para frente fil com amplificadores e processador SENDO O MESMO MODELO DO PA ! INTERCON PARA COMUNICAÇÃO ENTRE HOUSE MIX E PALCO 1 alto transformador de 2000w com entrada 220v e saídas 110v 1 nobreak para alimentar o sistema de periféricos em caso de queda de energia 1 console de som com 48 entradas e 16 saídas YAMAHA M7CL 48 2 luminárias Cabeamento necessário para ligar todo sistema SISTEMA DE AC ATERRADO SISTEMA DE MONITOR : 1 console de som com 48 entradas e 24 saídas YAMAHA M7CL48 4 caixas 3 vias modelo EAW KF850 para side fil 4 caixa de sub modelo EAW SB850 para side fil Amplificadores POWERTEC 1 processador digital DIGICROSS WALDMAN com 4 entradas e 8 saídas 1</p>		R\$38.166,67	R\$38.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

		<p><i>processador digital BEHRIGER com 3 entradas e 6 saídas standby by 8 monitores de chão modelo EAW SM400 1 sub para bateria modelo EAW SB850 Amplificadores STUDIO R serie X para monitores e sub de bateria 1 power play de 8 vias com cabeção complet 1 amplificador para contra baixo modelo GK800 1x15 4x10 1amplificador de guitarra FENDER TWIN reverb 1 amplificador de guitarra JCM900 4 microfones sem fio SENNHEISER G3 20 microfones SM 58 SHURE 20 microfones SM 57 SHURE 1 microfone BETA91 SHURE 1 microfone beta 52 SHURE 4 microfones C1000 AKG 4 microfones condensador SUPERLUX 6 microfones e604 SENNHEISER 1 microfone e609SENNHEISER 20 direct Box passivo IMP2 5 direct Box ativo DBX E BSS 30 pedestais girafa 4 sub snake de 12 vias com 20 metros 1 multe cabo com 64 vias e esplinter 1 alto transformador de 10000w com entrada 220v e saídas 110v 1 nobreak para alimentar o sistema de periféricos em caso de queda de energia 2 distribuição de AC com 16 pontos 110v 16 réguas de AC 80 cabos XLR com 10 metros NEUTRIK 10 cabos P10 SANTO ANJELO 1 corpo de bateria 14 praticáveis telescópio Sistema de AC ATERRADO O sistema de sonorização deverá estar disponível à Comissão Organizadora do evento nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2023 das 15h às 04h do dia seguinte com os 02 (dois) técnicos para sua operação. Deverão ser disponibilizados técnicos de som para os artistas que não contarem com tal profissional, sendo proibida qualquer cobrança pecuniária além do valor licitado para a prestação desse serviço.</i></p>			
--	--	---	--	--	--

3.2. Fica alterada a descrição do produto tanto no termo de referencia (Anexo I), quanto no modelo de proposta (Anexo V).

3. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Prefeitura Municipal de Luminárias, 29 de junho de 2023.

Glener Lorans da Silva Carvalho
Pregoeiro

Cristiane Paula Mendonça
Assessoria Jurídica